

档案号：锐驰造编字[琼2023]

海南省工程建设项目

预算审核书

(第一册，共一册)

建设项目名称：琼山法院部分法庭维修工程

编制单位名称：锐驰项目管理有限公司

编制日期：2023年08月07日



琼山法院部分法庭维修工程

预算审核书

审核总额：（小写）137056.86元

（大写）壹拾叁万柒仟零伍拾陆元捌角陆分

结构型式： 建筑层数：

建筑面积： m² 经济指标： 元/m²

编制人：



审核人：



审定人：



法定代表人或其授权人：



琼山法院部分法庭维修工程审核报告

海口市琼山区财政局：

贵单位委托我公司对琼山法院部分法庭维修工程进行预算审核，现已审核完毕。审核结果如下：

一、工程概况

- 1、建设地点：海口市琼山区；
- 2、建设名称：琼山法院部分法庭维修工程；
- 3、工程范围：琼山法院部分法庭维修；
- 4、建设单位：海口市琼山区人民法院。

二、审核的原则依据

1、《海南省安装工程综合定额》（2017）、《海南省装饰装修工程综合定额》（2021）；

2、主要材料价格按海南省建设标准定额站、海南省建设工程造价管理协会联合主办《海南工程造价信息》海口市地区建设工程 2023 年 6 月材料信息价计算，缺省部分按周边市县或实际市场价格；

3、人工单价按琼建规[2022]3 号文件《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人定额人工单价的通知》规定进行调整；

4、《建筑工程安全文明施工措施费用及使用管理规定》（琼建定【2018】48 号）；

5、琼建定【2012】156 号《海南省住房和城乡建设厅关于调整社会保障费的通知》；

6、税率按照 2019 年 3 月 29 日发布的《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》琼建定[2019]100 号进行调整。

三、审核相关资料

- 1、委托方提供的琼山法院部分法庭维修工程施工图纸。
- 2、委托方提供的琼山法院部分法庭维修工程预算编制书。

四、审核说明

- 1、工程量依据委托方提供的施工图纸执行定额计算规则计算。
- 2、人工单价按琼建规[2022]3 号文件《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人定额人工单价的通知》规定进行调整；

3、工程建设其他费用按政府相关文件计取。

五、审核减（增）具体情况说明

1) 天棚 活动脚手架，送审工程量 4.09977 (100m²)，审定工程量 4.0439 (100m²)；

2) 喷(刷)油漆、涂料 内墙涂料(乳胶漆面漆) 天棚面 两遍，送审工程量 4.09977 (100m²)，审定工程量 4.0439 (100m²)；

3) 喷(刷)油漆、涂料 涂料底漆一遍(底涂) 天棚面，送审工程量 4.09977 (100m²)，审定工程量 4.0439 (100m²)；

4) 天棚开孔 灯光孔、风口、格栅灯每个面积在 0.02m² 以内开孔，送审综合单价 24.4 元/（个），审定综合单价 11.76 元/（个）；

5) 点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式射灯，送审综合单价 908.47 元/（10 套），审定综合单价 756.97 元/（10 套）；

6) 吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm 以内，送审综合单价 2494.33 元/（10 套），审定综合单价 2292.33 元/（10 套）；

7) 其他核增核减详见预算审核书，其中，主材规格、品牌、单价，结算以实际发生为准。

六、审核结果

本工程预算送审金额为：140785.08 元，审核金额为 137056.86 元。人民币（大写）：壹拾叁万柒仟零伍拾陆元捌角陆分。核减金额 3728.22 元。


审核单位：锐驰项目管理有限公司

审核日期：2023 年 08 月 07 日



预算审核对比表

项目名称:		琼山法院部分法庭维修工程						
序号	工程费用名称	预算送审金额	预算审核金额	调整金额	核减率%	备注		
一	建安工程费	122,249.61	118,791.15	-3458.46	-2.83%			
1	琼山法院部分法庭维修工程	122249.61	118791.15	-3458.46	-2.83%			
二	建设工程其他费	18,535.47	18,265.71	-269.76	-1.46%			
1	工程设计费	5,501.23	5,345.60	-155.63	-2.83%	国家计价[2002]10号		
2	工程监理费	4,034.24	3,920.11	-114.13	-2.83%	发改价格[2007]670号文		
3	预算编制费	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	琼价协[2020]01号文		
4	预算审核费	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	琼价协[2020]01号文		
5	竣工结算审核费	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	琼价协[2020]01号文		
三	建设项目总投资	140,785.08	137,056.86	-3,728.22	-2.65%			



单位工程审核对比表

工程名称：琼山法院部分法庭维修工程（审核）

金额单位：元

第 1 页 共 4 页

序号	送审				审定				增减金额	备注
	费用项目	费用基数	费率(%)	金额	费用项目	费用基数	费率(%)	金额		
一	分部分项工程费	分部分项合计		84654.78	分部分项工程费	分部分项合计		82245.33	-2409.45	Σ（分部分项工程量*综合单价）
二	措施项目费	措施项目合计		7863.02	措施项目费	措施项目合计		7463.34	-399.68	
1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		2654.31	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		2654.31		Σ（单价措施项目*综合单价）
2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		5208.71	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		4809.03	-399.68	按项计算
2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		2309.45	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		1957	-352.45	按费率计算
2.2	其中：临时设施费	临时设施费		1327.1	其中：临时设施费	临时设施费		1290.47	-36.63	按费率计算
2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		261.93	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		254.7	-7.23	按费率计算
2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		122.23	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		118.86	-3.37	按费率计算

编制人：

审核人：

审定人：

单位工程审核对比表

工程名称：琼山法院部分法庭维修工程（审核）

金额单位：元

第 2 页 共 4 页

序号	送审				审定				增减金额	备注
	费用项目	费用基数	费率(%)	金额	费用项目	费用基数	费率(%)	金额		
2.5	其中：视频监控费	视频监控费			其中：视频监控费	视频监控费				编制最高投标限价或投标报价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
2.6	其中：测量放线费	测量放线费		277.2	其中：测量放线费	测量放线费		277.2		按建筑面积计算
2.7	其中：BIM技术服务及深化设计费	BIM技术服务及深化设计费		910.8	其中：BIM技术服务及深化设计费	BIM技术服务及深化设计费		910.8		按建筑面积计算
三	其他项目费	其他项目合计			其他项目费	其他项目合计				
3.1	其中：暂列金额	暂列金额			其中：暂列金额	暂列金额				双方约定
3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价			其中：暂估价	专业工程暂估价				双方约定
3.3	其中：计日工	计日工			其中：计日工	计日工				双方约定
3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费			其中：总承包服务费	总承包服务费				按分包工程造价*3%
四	规费	其中：垃圾处置费+ 其中：社保费		4204.81	规费	其中：垃圾处置费+ 其中：社保费		4098.66	-106.15	

编制人：

审核人：

审定人：

单位工程审核对比表

工程名称：琼山法院部分法庭维修工程（审核）

金额单位：元

第 3 页 共 4 页

序号	送审				审定				增减金额	备注
	费用项目	费用基数	费率(%)	金额	费用项目	费用基数	费率(%)	金额		
4.1	其中：垃圾处置费				其中：垃圾处置费					海南省的建筑垃圾处置收费标准（固定场地处置费）：海口、三亚、儋州每立方米8元；琼海、文昌每立方米6元；其他市县每立方米4元。异地回填处置费：原则上按不超过固定场地处置费的一半收取，具体费用由双方（建设单位、施工单位）各承担一半。
4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	4204.81	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	4098.66	-106.15	按定额规定计算
五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		15433	价差	人工价差+材料价差+机械价差		15175.38	-257.62	
5.1	人工价差	人工价差		8837.46	人工价差	人工价差		8605.16	-232.3	按相关规定计算

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项审核对比表

工程名称：琼山法院部分法庭维修工程（审核）

金额单位：元

第 1 页 共 4 页

序号	工程项目名称	单位	送审					审定					增减金额	增减说明
			定额号	数量	综合单价	综合合价	工日合计	定额号	数量	综合单价	综合合价	工日合计		
	装修部分					47368.76				46297.56			-1071.2	
	拆除					4142.61				4142.61				
1	木地板 不带龙骨 拆除	100m2	7-66	0.37	599.85	221.94		7-66	0.37	599.85	221.94			
2	墙面抹灰面 油漆铲除	100m2	7-68	4.52967	515.97	2337.17		7-68	4.52967	515.97	2337.17			
3	人力车运建筑垃圾 50m内	10m3	11-4	1.33649	407.34	544.41		11-4	1.33649	407.34	544.41			
4	人工装建筑垃圾自卸汽车运 10km内	10m3	11-1	1.33649	777.48	1039.09		11-1	1.33649	777.48	1039.09			
	分部小计(拆除)					4142.61					4142.61			
	主判台					11578.28					11578.28			
5	铺设基层木楞	100m2	1-93	0.37	6898.98	2552.62		1-93	0.37	6898.98	2552.62			
6	铺地板基层 胶合板	100m2	1-95	0.37	6922.6	2561.36		1-95	0.37	6922.6	2561.36			
7	防潮层铺防潮纸	100m2	1-97	0.37	440.72	163.07		1-97	0.37	440.72	163.07			
8	铺复合木地板安装面层	100m2	1-118	0.37	17030.34	6301.23		1-118	0.37	17030.34	6301.23			
	分部小计(主判台)					11578.28					11578.28			
	墙面					2714.58					2714.58			
9	墙、柱面 活动脚手架	100m2	8-23	0.5568	470.55	262		8-23	0.5568	470.55	262			
10	喷(刷)油漆、涂料 内墙涂料(乳胶漆面漆) 墙、柱面 两遍	100m2	6-77	0.4299	1935.75	832.18		6-77	0.4299	1935.75	832.18			

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项审核对比表

工程名称：琼山法院部分法庭维修工程（审核）

金额单位：元

第 2 页 共 4 页

序号	工程项目名称	单位	送审					审定					增减金额	增减说明
			定额号	数量	综合单价	综合合价	工日合计	定额号	数量	综合单价	综合合价	工日合计		
11	喷(刷)油漆、涂料 涂料底漆一遍(底涂) 墙柱面	100m2	6-81	0.4299	1025.76	440.97		6-81	0.4299	1025.76	440.97			
12	涂料(油漆)基层 墙、柱、天棚面 满刮水性专用腻子两遍	100m2	6-61	0.4299	2743.49	1179.43		6-61	0.4299	2743.49	1179.43			
	分部小计(墙面)					2714.58					2714.58			
	天棚					28933.29					27862.09		-1071.2	
13	天棚 活动脚手架	100m2	8-24	4.0997 7	650.7	2667.72		8-24	4.0439	650.7	2631.37		-36.35	[调量]
14	喷(刷)油漆、涂料 内墙涂料(乳胶漆面漆) 天棚面 两遍	100m2	6-79	4.0997 7	2162.78	8866.9		6-79	4.0439	2162.78	8746.07		-120.83	[调量]
15	喷(刷)油漆、涂料 涂料底漆一遍(底涂) 天棚面	100m2	6-82	4.0997 7	1172.99	4808.99		6-82	4.0439	1172.99	4743.45		-65.54	[调量]
16	涂料(油漆)基层 墙、柱、天棚面 满刮水性专用腻子两遍	100m2	6-61	4.0997 7	2743.49	11247.68		6-61	4.0439	2743.49	11094.4		-153.28	[调量]
17	天棚开孔 灯光孔、风口、格栅灯每个面积在0.02m2以内开孔	个	3-150	55	24.4	1342		3-147	55	11.76	646.8		-695.2	[调项]
	分部小计(天棚)					28933.29					27862.09		-1071.2	
	安装部分					37286.02					35947.77		-1338.25	

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项审核对比表

工程名称：琼山法院部分法庭维修工程（审核）

金额单位：元

第 3 页 共 4 页

序号	工程项目名称	单位	送审					审定					增减金额	增减说明
			定额号	数量	综合单价	综合合价	工日合计	定额号	数量	综合单价	综合合价	工日合计		
18	荧光灯具安装 嵌入式 三管	10套	借4-14-2 09	1.5	7526.84	11290.26	4.815	借4-14-2 09	1.5	7526.84	11290.26	4.815		
	成品灯盘	套	Z00333@8	15.15	650	9847.5		Z00333@8	15.15	650	9847.5			
19	荧光艺术装饰灯具安装 天棚荧光灯带	10m	借4-14-1 37	7.76	707.02	5486.48	10.2432	借4-14-1 37	7.76	707.02	5486.48	10.2432		
	线型灯带	m	Z00334@2	15.985 6	180	2877.41		Z00334@2	15.985 6	180	2877.41			
20	点光源艺术装饰灯具安 装 吸顶式射灯	10套	借4-14-1 70	1.5	908.47	1362.71	1.11	借4-14-1 70	1.5	756.97	1135.46	1.11	-227.25	[调价]
	成套灯具	套	Z00333@1 1	15.15	75	1136.25		Z00333@1 1	15.15	60	909			
21	吸顶灯具安装 灯罩周长 1100mm以内	10套	借4-14-2	5.5	2494.33	13718.82	7.59	借4-14-2	5.5	2292.33	12607.82	7.59	-1111	[调价]
	成套灯具	套	Z00333@1 0	55.55	220	12221		Z00333@1 0	55.55	200	11110			
22	刚性阻燃管敷设 砖、混 凝土结构暗配 外径20mm	100m	借4-12-1 33	1.253	1137.32	1425.06	6.7662	借4-12-1 33	1.253	1137.32	1425.06	6.7662		
	配管	m	Z00312@4	132.81 8	2	265.64		Z00312@4	132.81 8	2	265.64			
23	穿照明线 铜芯 导线截 面 2.5mm ² 以内	100m单 线	借4-13-5	5.433	383.41	2083.07	4.40073	借4-13-5	5.433	383.41	2083.07	4.40073		
	绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	Z00319@5	630.22 8	1.982	1249.11		Z00319@5	630.22 8	1.982	1249.11			

编制人：

审核人：

审定人：

措施项目审核对比表

工程名称：琼山法院部分法庭维修工程（审核）

金额单位：元

第 1 页 共 3 页

序号	项目名称	送审					审定					增减金额	增减说明
		项目编码	单位	计算基数/工程量	费率%/综合单价	综合合价	项目编码	单位	计算基数/工程量	费率%/综合单价	综合合价		
	措施项目					7863.02					7463.34	-399.68	
1	总价措施项目					5208.71					4809.03	-399.68	
1.1	安全文明施工与环境保护基本费	1.1	项	1	1484.25	1484.25	1.1	项	1	1443.29	1443.29	-40.96	[调价]
1.1.1	1千万元以内部分	1.1.1	项	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.7	1484.25	1.1.1	项	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.7	1443.29	-40.96	[调基数]
1.1.2	1~5千万元以内部分	1.1.2	项	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02		1.1.2	项	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02			
1.1.3	5千万元~1亿元以上部分	1.1.3	项	综合价含主设(5千万元~1亿元以上部分)	0.68		1.1.3	项	综合价含主设(5千万元~1亿元以上部分)	0.68			
1.1.4	1亿元以上部分	1.1.4	项	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34		1.1.4	项	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34			
1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	1.2	项	安全防护、文明施工基本费	50	742.13	1.2	项	安全防护、文明施工基本费	30	432.99	-309.14	[调基数,调费率]
1.3	建施安责险	1.3	项	不含建施安责险费*0.001	68	83.07	1.3	项	不含建施安责险费*0.001	68	80.72	-2.35	[调基数]

编制人：

审核人：

审定人：

措施项目审核对比表

工程名称：琼山法院部分法庭维修工程（审核）

金额单位：元

第 2 页 共 3 页

序号	项目名称	送审					审定					增减金额	增减说明
		项目编码	单位	计算基数/工程量	费率%/综合单价	综合合价	项目编码	单位	计算基数/工程量	费率%/综合单价	综合合价		
1.4	临时设施费	1.4	项	1	1327.1	1327.1	1.4	项	1	1290.47	1290.47	-36.63	[调价]
1.4.1	1千万元以内部分	1.4.1	项	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52	1327.1	1.4.1	项	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52	1290.47	-36.63	[调基数]
1.4.2	1~5千万元以内部分	1.4.2	项	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912		1.4.2	项	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912			
1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	1.4.3	项	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608		1.4.3	项	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608			
1.4.4	1亿元以上部分	1.4.4	项	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304		1.4.4	项	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304			
1.5	夜间施工增加费	1.5	项	分部分项合计+单价措施项目合计	0.14	122.23	1.5	项	分部分项合计+单价措施项目合计	0.14	118.86	-3.37	[调基数]
1.6	雨季施工增加费	1.6	项	分部分项合计+单价措施项目合计	0.3	261.93	1.6	项	分部分项合计+单价措施项目合计	0.3	254.7	-7.23	[调基数]
1.7	视频监控费	1.7	项				1.7	项					
1.8	测量放线费	1.8	项	建筑面积*3.5		277.2	1.8	项	建筑面积*3.5		277.2		
1.9	BIM技术服务及深化设计费	1.9	项	建筑面积*11.5		910.8	1.9	项	建筑面积*11.5		910.8		
2	单价措施项目					2654.31					2654.31		

编制人：

审核人：

审定人：

措施项目审核对比表

工程名称：琼山法院部分法庭维修工程（审核）

金额单位：元

第 3 页 共 3 页

序号	项目名称	送审					审定					增减金额	增减说明
		项目编码	单位	计算基数/工程量	费率%/综合单价	综合合价	项目编码	单位	计算基数/工程量	费率%/综合单价	综合合价		
2.1	脚手架工程	2.1	项	1			2.1	项	1				
2.2	垂直运输工程	2.2	项	1			2.2	项	1				
2.3	成品保护工程	2.3	项	1	2654.31	2654.31	2.3	项	1	2654.31	2654.31		
	楼地面成品保护带胶保护膜	10-3	100m ²	4.09977	647.43	2654.31	10-3	100m ²	4.09977	647.43	2654.31		
2.4	建筑垃圾外运	2.4	项	1			2.4	项	1				
2.5	建筑物超高增加费	2.5	项	1			2.5	项	1				
	合计					7863.02					7463.34	-399.68	

编制人：

审核人：

审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：琼山法院部分法庭维修工程（审核）

金额单位：元

第 1 页 共 4 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
一、		人工												
1	R00001	综合人工		工日	115	36.6301	145	5311.37	36.6301	145	5311.37			
2	ZSR00001	人工费		元	1	20252.159	1.36	27542.94	19606.889	1.36	26665.37		-877.57	
3	R00001@1	综合人工		工日	76.58	12.75	111.7	1424.18	12.75	111.7	1424.18			
		小计						34278.49			33400.92		-877.57	
二、		材料												
1	C01885	涂料(乳胶漆)		kg	22.83	172.6257	30	5178.77	170.4965	30	5114.9		-63.87	
2	C01886	抗碱底漆(乳胶漆底漆)		kg	18.47	69.1152	30	2073.46	68.2436	30	2047.31		-26.15	
3	C00058	铁件	综合	kg	7.05	18.5037	7.05	130.45	18.5037	7.05	130.45			
4	C01155	其他材料费		元	1	281.1149	1	281.11	278.2524	1	278.25		-2.86	
5	C01244	泡沫防潮纸		m2	0.8	81.4	0.8	65.12	81.4	0.8	65.12			
6	C01972	活动脚手架材料摊销费		元	1	267.1852	1	267.19	263.8464	1	263.85		-3.34	
7	C01975	带胶保护膜		m2	4.15	430.4759	4.15	1786.47	430.4759	4.15	1786.47			
8	C02301	电气绝缘胶带	18mm*10m*0.13mm	卷	8.5	1.6299	8.5	13.85	1.6299	8.5	13.85			
9	C02331	冲击钻头	Φ10	个	3.3	0.345	3.3	1.14	0.345	3.3	1.14			
10	C02598	塑料胀管	Φ6~8	个	0.04	275	0.04	11	275	0.04	11			
11	C02599	冲击钻头	Φ6~8	个	3.5	1.75	3.5	6.13	1.75	3.5	6.13			
12	C02642	镀锌铁丝	Φ1.1~2.2	kg	5.1	1.0024	5.1	5.11	1.0024	5.1	5.11			

编制人：

审定人：

审核人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：琼山法院部分法庭维修工程（审核）

金额单位：元

第 2 页 共 4 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
13	C02731	粘合剂		kg	11.92	0.1253	11.92	1.49	0.1253	11.92	1.49			
14	C02738	难燃塑料管接头	20	个	0.25	32.365	0.25	8.09	32.365	0.25	8.09			
15	C02782	金属软管接头	DN15	个	1.1	79.928	1.1	87.92	79.928	1.1	87.92			
16	C02865	木螺钉	d(2~4)*(6~65)	个	0.03	260	0.03	7.8	260	0.03	7.8			
17	C02867	铜接线端子	20A	个	1.5	133.5334	1.5	200.3	133.5334	1.5	200.3			
18	C02868	塑料接线柱	双线	个	3.5	63.9424	3.5	223.8	63.9424	3.5	223.8			
19	C02887	镀锌自攻螺钉	ST(4~6)*(20~35)	个	0.03	128.816	0.03	3.86	128.816	0.03	3.86			
20	C02889	镀锌槽型吊码	双边&=3	个	7	30.9	7	216.3	30.9	7	216.3			
21	C02902	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	1.79	383.737	1.79	686.89	383.737	1.79	686.89			
22	C02903	镀锌圆钢吊杆	带4个螺母 4个垫圈Φ8	个	4.5	63	4.5	283.5	63	4.5	283.5			
23	C01257	复合木地板	成品 δ 15	m2	134.07	38.85	255.75	9935.89	38.85	255.75	9935.89			
24	C01201	杉木枋材		m3	1817.27	0.5495	1611.5	885.44	0.5495	1611.5	885.44			
25	C01804@1	汽油(综合)		kg	6.24	2.7165	10.52	28.58	2.7165	10.52	28.58			
26	C02074	胶合板	2440×1220×15	m2	40.13	38.85	34.901	1355.9	38.85	34.901	1355.9			
27	C00003	其他材料费		元	1	18.125	1	18.13	18.125	1	18.13			
28	C01194	石膏粉		kg	0.83	61.6035	0.83	51.13	60.8437	0.83	50.5		-0.63	

编制人：

审定人：

审核人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：琼山法院部分法庭维修工程（审核）

金额单位：元

第 3 页 共 4 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
29	C01200	木砂纸		张	0.76	135.8901	0.76	103.28	134.214	0.76	102		-1.28	
30	C01218	稀释剂		kg	12.5	69.7569	12.5	871.96	68.8965	12.5	861.21		-10.75	
31	C01239	镀锌铁丝	9#(φ3.5)	kg	6.81	11.1481	6.81	75.92	11.1481	6.81	75.92			
32	C01240	铁钉	50~75	kg	5.92	3.7333	5.92	22.1	3.7333	5.92	22.1			
33	C01539	其他材料费		元	1	32.9542	1	32.95	32.9542	1	32.95			
34	C01723	钢锯条		条	0.5	1.253	0.5	0.63	1.253	0.5	0.63			
35	C01757	棉纱		kg	12	1.0866	12	13.04	1.0866	12	13.04			
36	C01824	白布		m2	9.73	0.6795	9.73	6.61	0.6711	9.73	6.53		-0.08	
37	C01880	水性专用腻子		kg	3.43	924.5962	3.43	3171.37	913.1921	3.43	3132.25		-39.12	
38	C02697	锡基纤料		kg	41.03	1.0866	41.03	44.58	1.0866	41.03	44.58			
		小计						28157.26			28009.18		-148.08	
三、		机械												
1	J00155	人工		工日	115	1.0449	145	151.51	1.0449	145	151.51			
2	J00315	电		kW·h	0.73	8.7912	0.79	6.95	8.7912	0.79	6.95			
3	J00152	折旧费		元	1	54.9357	1	54.94	54.9357	1	54.94			
4	J00308	检修费		元	1	10.2795	1	10.28	10.2795	1	10.28			
5	J00309	维护费		元	1	45.325	1	45.33	45.325	1	45.33			
6	J00314	安拆费及场外运费		元	1	2.0623	1	2.06	2.0623	1	2.06			
7	J00316	汽油		kg	6.83	28.8174	10.52	303.16	28.8174	10.52	303.16			

编制人：

审定人：

审核人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：琼山法院部分法庭维修工程（审核）

金额单位：元

第 4 页 共 4 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
8	J00009	其他机械费		元	1	54.22	1	54.22	54.22	1	54.22			
		小计						628.45			628.45			
四、		主材												
1	Z00312@4	配管	PC20	m	2	132.818	2	265.64	132.818	2	265.64			
2	Z00319@5	绝缘电线 BV-2.5mm ²		m	1.982	630.228	1.982	1249.11	630.228	1.982	1249.11			
3	Z00332	接线盒		个	2.2	56.1	2.2	123.42	56.1	2.2	123.42			
4	Z00333@10	成套灯具	300*600灯盘	套	200	55.55	220	12221	55.55	200	11110	-20	-1111	[调价]
5	Z00333@11	成套灯具	筒灯	套	60	15.15	75	1136.25	15.15	60	909	-15	-227.25	[调价]
6	Z00333@8	成品灯盘	0.37*2.6m	套	650	15.15	650	9847.5	15.15	650	9847.5			
7	Z00334@2	线型灯带		m	180	15.9856	180	2877.41	15.9856	180	2877.41			
		小计						27720.33			26382.08		-1338.25	
五、		设备												
		合计						90784.53			88420.63		-2363.9	

编制人：

审定人：

审核人：



营业执照

(副本)(10-10)

统一社会信用代码
91610000770024287K



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 锐驰项目管理有限公司

注册资本 伍仟壹佰万元人民币

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2005年02月03日

法定代表人 周会芳

营业期限 长期

经营范围 一般项目：招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；咨询策划服务；节能管理服务；规划设计管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；单建式人防工程监理；地质灾害治理工程监理；水运工程监理；建设工程设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

住所 陕西省西安市雁塔区西三爻村长丰园小区 I 区 1 幢 C 单元 1101 室

登记机关



2022年04月08日