

(预算-封面)

## 海南省工程建设项目

# 预 算 书

建设项目名称： 琼山法院云龙法庭院外停车场清理平整工程

建设单位名称： 海口市琼山区人民法院

编制单位名称： 中资锐诚工程项目管理有限公司

编制日期： 2024 年 12 月

(预算-签署页)

琼山法院云龙法庭院外停车场清理平整工程

预 算 书

预算总额：（小写） 96016.46 元      建安费 86140.15 元

大写 玖万陆仟零壹拾陆元肆角陆分

编 制 人：

审 核 人：

审 定 人：

法定代表人或其授权人：



## 预算编制说明

### 一、工程概况：

琼山法院云龙法庭院外停车场清理平整工程，位于海口市琼山区。

主要建设内容：清除杂草、平整场地、碎石摊铺厚度 15cm 、植草砖修复等工程。

### 二、编制依据：

1、《琼山法院云龙法庭院外停车场清理平整工程设计图纸》；

2、《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》、《海南省市政工程综合定额(2017)》；

3、本工程人工费根据琼建规〔2022〕3号海南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工单价的通知：一、执行 2017 年以后发布的我省建筑、安装、市政、园林绿化、装配式、综合管廊、绿色建筑和施工机械台班费用单价等综合定额的工程项目，其定额人工单价调至 145 元/工日。二、仍在执行 2017 年之前发布定额的工程项目，各专业工程定额人工高单价可参考本次调整幅度进行调整；

4、海南省建筑安装工程税率调整按琼建定[2019]100 号文“关于调整海南省建设工程增值税税率的通知”；

5、海南省住房和城乡建设厅《关于调整社会保障费的通知》（琼建定[2012]156 号）；

6、海南省工程建设标准定额信息网发布的海口 2024 年 10 月《海南工程造价信息》及海口市近期材料市场价；

7、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预(结)算文件。

8、工程监理费按国家发改委和建设部《建设工程监理与相关服务收费规定》发改价[2007]670 号文执行。

### 三、编制说明：

1、未尽事宜详见本预算内容；

2、工程建设其它费部分详见《琼山法院云龙法庭院外停车场清理平整工程预算汇总表》。

(预算-表1)

## 预算汇总表

工程名称：琼山法院云龙法庭院外停车场清理平整工程

序号	工程或费用名称	预算金额(元)			备注
		建安工程费	其他费用	合计	
一	建安费	86140.15		86140.15	
1	琼山法院云龙法庭院外停车场清理平整工程	86140.15		86140.15	
二	其他工程费		9876.31	9876.31	
1	设计费		3876.31	3876.31	计价格[2002]10号 (最终以合同签订为准)
2	预算编制费		3000.00	3000.00	琼价协[2020]01号 (最终以合同签订为准)
3	结算审核费 (基本收费)		3000.00	3000.00	
三	建设项目总投资	86140.15	9876.31	96016.46	一+二

# 单位工程费汇总表

工程名称：琼山法院云龙法庭停车场改造工程

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		54444.18
2	二	措施项目费	措施项目合计		3228.54
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		3228.54
5	2.1	其中：安全文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费		2727.65
6	2.2	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		364.78
7	2.3	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		76.22
8	2.4	其中：检验试验配合费	检验试验配合费		59.89
9	三	其他项目费	其他项目合计		
10	3	其中：暂列金额	暂列金额		
11	4	其中：暂估价	专业工程暂估价		
12	5	其中：计日工	计日工		
13	6	其中：总承包服务费	总承包服务费		
14	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		1493.45
15	8	其中：垃圾处置费			
16	9	其中：社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	1493.45
17	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		19861.49
18	10	人工价差	人工价差		1886.16
19	11	材料价差	材料价差		16900.25
20	12	机械价差	机械价差		1075.08
21	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		79027.66
22	七	税金	不含税工程造价	9	7112.49
23	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		86140.15

# 单位工程预(结)算表

工程名称: 琼山法院云龙法庭停车场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析								综合合价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价	综合合价	主材合价	
1	借9-61 换	清除杂草 运距1km内 实际运距(km):3	100m <sup>2</sup>	10.2555	389.58	241.5		75.98	35.78	36.32			3995.34	
2	1-1-301 换	平整场地 推土机75KW 换为【履带式单斗液 压挖掘机斗容量1m <sup>3</sup> 】	1000 m <sup>2</sup>	1.02555	879.72	109.83		607.08	80.80	82.01			902.2	
3	2-2-1	路床整形 路床碾压检 验	100m <sup>2</sup>	10.2555	204.5	31.28		120.48	27.00	25.74			2097.25	
4	补子目1	红土回填(含挖、装、 运、填等)	m <sup>3</sup>	176.7825	45		45.00						7955.21	
5	2-2-28 换	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m <sup>2</sup>	10.2555	3115.95	281.18	2422.63	233.35	91.53	87.26			31955.63	
6	10-2-4	拆除植草砖 平铺	100m <sup>2</sup>	0.75	400.07	326.03			36.74	37.3			300.05	
7	借7-170	植草砖修复 砂浆铺	100m <sup>2</sup>	0.75	7017.49	1292.83	5075.72	289.57	178.34	181.03			5263.12	
8	10-3-5	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.4	325.98	265.65			29.94	30.39			130.39	
9	2-4-45	安砌侧(平、缘)石 缘 石 混凝土	100m	0.4	3988.45	290.38	124.78		51.66	49.25	3472.38		1595.38	
		混凝土缘石	m	40.4							34.38	101		1388.95
10	1-2-83	自卸汽车(载重8t以) 运距3km	1000 m <sup>3</sup>	0.01221	20443.38		50.04	16619.13	1872.98	1901.23			249.61	
		分部小计											54444.18	1388.95
		合计											54444.18	1388.95











